

RISTRUTTURAZIONE DELL' EDIFICIO EX SEDE ATAM DA ADIBIRE A NUOVA SEDE DEGLI UFFICI DELLA "POLIZIA MUNICIPALE".

Elenco Prezzi Unitari

n. ord.	rif. epu	descrizione	unità di misura	costo unitario	costo lettere
LAVORAZIONI INTERNE					
1	1				
		Smontaggio nei locali di materiale attrezzature riutilizzabili o ritenuti tali(porte, vetrage ingresso, finestre, persiane, rubinetterie ed sanitari) , accatastamento con trasporto nell'area cantiere o nel luogo indicato dalla D.L.			
2	2	Comune	cad.	€ 30.00	trentaeuro
		Completa demolizione della tramezzatura interna in pannelli di cartongesso e tramezzatura in muratura nei locali servizi igienici compreso rivestimenti esistenti, compreso ponteggio di servizio, a mano o con piccole attrezzature meccaniche e trasporto a rifiuto dei materiali in discarica controllata con certificato di smaltimento.carton. mq. 170.			
3	3	Comune	mq.	€ 15.00	Quindicieuro
		Cernita dei materiali accatastati e da trasportare alla pubblica discarica controllata, eventuale certificato di smaltimento dei materiali,(pannelli fonoassorbenti, lamine piombo ecc) compreso mezzo di trasporto, tutto per dare l'opera completa a regola d'arte.			
		Comune	a corpo	€ 1,000.00	Milleuro

4 4

Completa demolizione della tramezzatura in muratura nei locali servizi igienici compreso rivestimenti esistenti, compreso ponteggio di servizio, a mano o con piccole attrezzature meccaniche e trasporto a rifiuto dei materiali in discarica controllata con certificato di smaltimento.murat. mq.120.

5 5

Atam

mq.

€
15.00

Quindicieuro

Demolizione della pavimentazione e rivestimento attuale dei servizi igienici, compreso malte e collante come indicato dalla D.L., riprese di quota con malte e livellatura per la nuova posa del pavimento e rivestimento,impalcatura di servizio, trasporto a rifiuto dei materiali in discarica controllata. e quantaltro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.pav.70+riv.52.

6 6

Atam

mq.

€
20.00

Ventieuro

Completa demolizione per trasformazione vano finestra in portafinestra della struttura prefabbricata, smontaggio dei davanzali, nuova sogli in pietra peperino o travertino, riquadratura come attuale in muratura o supportata da telaio sagomato in lamiera zincata, tutto per poter inserire in nuovo infisso e e quantaltro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.

7 7

Atam

cad.

€
600.00

Siecentoeuro

Fornitura e posa in opera di mutatura in mattoni forati o foratoni spess. fino a cm. 8 per costruzione tamponatura locali servizi igienici, compreso architravatura dove occorre indicata dalla D.L. impalcatura di servizio e quantaltro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.

Atam

mq.

€
26.00

Ventiseieuro

8 8

Fornitura e posa in opera di mutatura in blocchi tipo poroton per costruzione tamponamenti, spess. fino a cm. 30, compreso architravatura dove occorre indicata dalla D.L. impalcatura di servizio e quantaltro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.Cella

9 9 Comune mq. € 40.00 Quarantaeuro

Esecuzione e ripristino di tracce e fori su muratura di mattoni forati e pieni misti a pietrame o a parti in cemento armato e pavimentazioni, per passaggio tubazioni fino a cm. 15 di larghezza, impianto idrico, termico ed elettrico, effettuate a mano o con l'ausilio di piccole attrezzature meccaniche, compreso impalcatura di servizio, trasporto del materiale alla pubblica discarica del materiale di risulta, tutto per dare l'opera completa a regola d'arte.?

10 10 Comune ml. € 20.00 Ventieuro

Fornitura e posa in opera di parete in cartongesso spess. cm. 10, composta da telaio zingato e pannelli di cartongesso da ambo i lati, rifinitura al contatto della parete e soffitti in muratura, compreso i vani per montaggio porte.Tutto ciò detto pronto per la tinteggiatura,compreso impalcatura di servizio e quantaltro occorre per la buona messa in opera.

Comune mq € 35.00 Trentacinqueuro

Fornitura e posa in opera di parete in cartongesso spess. cm. 10, composta da telaio zingato e **due pannelli di cartongesso** da ambo i lati con insonorizzazione di lana di roccia spess. 40mm. con densità 70, rifinitura al contatto della parete e soffitti in muratura, compreso i vani per montaggio porte. Tutto ciò detto pronto per la tinteggiatura, compreso impalcatura di servizio e quantaltro occorre per la buona messa in opera.

12	12	Comune	mq	48.00	€	Quarantottoeuro
----	----	--------	----	-------	---	-----------------

Fornitura e posa in opera di intonaco civile eseguito con malta o premiscelato, compreso velo tirato a frattazzo fine, compreso angolari, eseguito con su pareti e soffitti, compreso riquadratura su mazzette, porte e finestre, impalcatura di servizio e quantaltro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.

13	13	Atam	mq.	22.00	€	Ventidueuro
----	----	------	-----	-------	---	-------------

Fornitura e posa in opera di rivestimento, eseguito con piastrelle ceramica 20x20, colore a scelta della D.L., poste con mastici adesivi, compreso tagli e pezzi speciali, stuccatura e pulizia finale, ponteggi di servizio e tutto ciò che occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. Bagno piano semintarrato mq. 120 e piano primo mq 78 .

		Atam	m.q.	50.00	€	Cinquantaeuro
--	--	------	------	-------	---	---------------

14 14

Fornitura e posa in opera di pavimento in piastrelle di granitogres, gres porcellanato grezzo con rilievo antiscivolo, 20x20, 20x30,30x30, tipo, formato e montaggio a scelta D.L., mattonella di 1° scelta in opera con mastici adesivi, tagli speciali boiaccatura e pulizia, eventuale livellamento del piano di posa, tutto per dare l'opera completa a regola d'arte. bagni75 mq.

15	15	Atam	mq.	€ 55.00	Cinquantacinqueuro
----	----	------	-----	------------	--------------------

Fornitura e posa in opera di pavimento, da posare sopra pavimento attuale con eventuale livellante, in piastrelle di granitogres, gres porcellanato grezzo ,30x30, tipo, formato e montaggio a scelta D.L., mattonella di 1° scelta in opera con mastici adesivi, compreso soglie a basso spessore, tagli speciali boiaccatura e pulizia,eventuale livellamento del piano di posa, tutto per dare l'opera completa a regola d'arte.

16	16	Atam Piano rialzato lato sx bagni	cad.	€ 55.00	Cinquantacinqueuro
		Comune Parziale piano rialzato e piano primo	mq.	€ 50.00	Cinquantaeuro

Fornitura e posa in opera di porte in legno ad un ante liscia trattata o laccata colore opaca, telaio multistrato rivestito in essenza come ante e strisce di riquanramento legno pieno, nottolino con cilindro, cerniere anuba, maniglia colore e mod. da indicare dalla D.L., , misure standar 70/80/90x210, compreso ponteggio e tutto ciò che occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.

		Atam Bagni piano rialzato	cad.	€ 500.00	Cinquecentoeuro
		Comune Bagni e uffici	cad.	€ 500.00	Cinquecentoeuro

17	17	Fornitura e posa in opera di zoccolino battiscopa in pvc, montato con collanti e chiodini acciaio, colore a scelta della D.L., tutto per dare l'opera completa a regola d'arte.			
		Comune	ml	€ 5.00	Cinqueuro
18	18	Opera in economia per smontare e rimontare i gruppi venticonvettori esistenti, e quantaltro occorre per la buona messa in opera.			
		Comune	a corpo	€ 1,000.00	Milleuro
19	19	Fornitura e posa in opera di ventilconvettore SABIANA compreso allacciamento all'impianto esistente, con valvole a doppia regolazione e detentore in bronzo, ventilatore centrifugo, comando a bordo, piedini di ancoraggio e quantaltro occorre per la buona messa in opera.			
		Comune	cad.	€ 400.00	Quattrocentoeuro
20	20	Fornitura di tinteggiatura per interni su muratura nuova, muratura attuale e cartongesso, eseguita con tempera fine data a tre mani, compreso eventuale ripresa, stuccatura e raschiatura, ponteggio di servizio e tutto ciò che occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.			
		Comune	m.q.	€ 4.00	Quattroeuro
21	21	Fornitura e posa in opera di balza lavabile con finitura bucciarancia, colore indicato dalla D.L. , previo rasatura, fissativo, il tutto per per dare l'opera completa a regola d'arte. Balza lavabile ingresso e corridoio piano rialzato, H mt. 2.			
		Comune	mq.	€ 9.00	Noveuro

22 22

Fornitura e posa in opera di cassetta in porcellana da esterno o zaino con doppia pulsante, completa di accessori e quant'altro occorre per la buona messa in opera.

23 23

Atam

cad.

€
180.00

Centottantaeuro

Fornitura e posa in opera di lavabo in porcellana bianca da cm. 58, completo di colonna di sostegno, di monocomando cromato e quant'altro occorre per la buona messa in opera.

24 24

Atam

cad.

€
250.00

Duecentocinquantaeuro

Fornitura e posa in opera di lavabo ergonomico per disabili con appoggiagomiti, miscelatore monocomando leva lunga, inclinabile manuale, sifone in plastica flessibile, piletta in ottone cromata, e quant'altro occorre per la buona messa in opera.

25 25

Atam

cad.

€
350.00

Trecentocinquantaeuro

Fornitura e posa in opera di vaso con scarico pavimento in porcellana bianca, aperto frontalmente, altezza cm. 50, completo di coprivaso con apertura frontale e quant'altro occorre per la buona messa in opera.

26 26

Atam

cad.

€
350.00

Trecentocinquantaeuro

Fornitura e posa in opera di vaso per disabili scarico pavimento in porcellana bianca, aperto frontalmente, altezza cm. 50, completo di coprivaso con apertura frontale e quant'altro occorre per la buona messa in opera.

Atam

cad.

€
350.00

Trecentocinquantaeuro

27	27	Fornitura e posa in opera di specchio ad inclinazione fissa e quant'altro occorre per la buona messa in opera.			
				€	
28	28	Atam	ml.	70.00	Settantaeuro
		Fornitura e posa in opera di corrimano e maniglioni a misura e quant'altro occorre per la buona messa in opera.			
				€	
29	29	Atam	cad.	150.00	Centocinquantaeuro
		Fornitura e posa in opera di maniglioni con impugnatura di sostegno ribaltabile di dimenz. 83 e quant'altro occorre per la buona messa in opera.			
				€	
30	30	Atam	mq	230.00	Duecentotrentaeuro
		Fornitura e posa in opera di persiane in alluminio con apertura a spingere o a scorrere con binario superiore, a due anta , colore RAL, stecca fissa, eventuale riquadratura in alluminio perimetrale, riprese di muratura per l'ancoraggio, il tutto per dare l'opera completa a regola d'arte. dimenz. 1,20xh2,20.			
				€	
31	31	Atam	cad.	750.00	Settecentocinquantaeuro
		Fornitura e posa in opera di portafinestre in alluminio, a due anta , colore RAL, profilo rinforzato, completo di guarnizioni in gomma, vetreria 6/7+12+6/7, riquadratura in alluminio perimetrale, riprese di muratura per l'ancoraggio, il tutto per dare l'opera completa a regola d'arte. dimenz. 1,20xh2,20.			
				€	
		Atam	cad.	800.00	Ottocentoeuro

Fornitura e posa in opera di parapetto in metallo da fissare a parete con tassello di altezza mt. 1, composto da corrimano mezzaluna, ritto con tondino da mm. 12 e ferro piatto inferiormente, a cm. 5 da quota pavimento, antiruggine e finitura a smalto colore ral, tutto per dare l'opera completa a regola d'arte.

33	33	Atam	cad.	€ 100.00	Centoeuro
-----------	----	------	------	-------------	-----------

Fornitura e posa in opera di persiane in alluminio con apertura a spingere o a scorrere con binario superiore, a due anta, colore RAL, stecca fissa, eventuale riquadratura in alluminio perimetrale, riprese di muratura per l'ancoraggio, il tutto per dare l'opera completa a regola d'arte. dimenz. 1,20xh1,20.

34	34	Comune Impianto Elettrico	cad.	€ 350.00	Trecentocinquantaeuro
-----------	----	-------------------------------------	------	-------------	-----------------------

35	35	Atam LAVORAZIONI ESTERNE	cad.	€ 20,000.00	Ventimilaeuro
-----------	----	------------------------------------	------	----------------	---------------

Fornitura e posa in opera di pavimentazione esterna con mattonelle in cemento, posate su massetto armato con rete elettrosaldata 20x20 Ø 6, per marciapiede perimetrale e camminamento, cordonato precompresso per tutta il suo sviluppo, compreso opera di pulizia dello sbancamento effettuato. Larghezza m 1,50 x ml. 35+ cordonato. Tutto per dare l'opera completa a regola d'arte. Marciapiede lato ingresso.

35	35	Comune	mq.	€ 60.00	Sessantaeuro
-----------	----	--------	-----	------------	--------------

Fornitura di tinteggiatura per esterni su pannelli prefabbricati dello stabile, eseguita con tempera a farina di quarzo, data a pennello, compreso stuccatura e raschiatura, fissativo ecc., ponteggio di servizio e tutto ciò che occorre per dare l'opera completa a regola d'arte. 450mq

	Comune		mq.	€	
37	37	Lavorazioni per modifica altezza del parapetto della rampa , non conforme alla Legge 13.		10.00	Diecieuro

	Atam		ml.	€	Trentaeuro
38	38	Fornitura e posa in opera di recinzione e ringhiera in pannelli modulari tipo Orsogril, in acciaio Fe 360 B, zincata a caldo a scelta della D.L., formata da piantane in profilati metallici a murare dim= 60x60x8mm, posti ad i= 2,00m annegate o imbullonate nel sottostante pavimentazione a cemento del piazzale, provviste di asole per assemblaggio, da pannelli in grigliato elettoforgiato o pressato, maglia 62x132mm, piatti verticali 25x2,5, collegamento orizzontali Ø5, assemblati con bulloni di sicurezza (antifurto) in acciaio inox, H f.t.= 1750mm, compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte:		30.00	

	Atam		ml.	€	Sessantaeuro
				60.00	

39 39 Fornitura e posa in opera di conglomerato cementizio Rck 150 tipo R 32,5 per la formazione della pavimentazione, previo taglio e demolizione con terna della soletta deformata da radici arboree, trasporto del materiale alla discarica, compreso rete elettrosaldata FeB 38 K Ø6 maglia 10x10, levigatur superficiale, giunti, eventuali casseformi, armo, disarmo, pompa ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Spessore reso min.= 15 cm. Ingresso e piazzale antistante palazzina.

	Atam		€	
		mq.	45.00	Quarantaeuro
40	40 Smontaggio e collocazione di porta ingresso pedonabile del locale carrozzeria, previo taglio del pannello prefabbricato, cerchiatura del vano aperto con travatura metallica, muratura del vano lasciato libero, rimontaggio della porta a due ante esistente, compreso abbassamento del marciapiede, montaggio di cordonato e pavimentazione dell'invito all'ingresso, tutto per dare l'opera completa regola d'arte.			

	Atam		€	
		a corpo	3,000.00	Tremilaeuro
41	41			

Demolizione di muretto con smontaggio di sovrastante ringhiera in metallo per apertura di ingresso su lato strada provinciale Setteponti, costruzione di muretto di h.= 30 cm. per alloggiamento e rimontaggio della ringhiera fino a termine interno dell'aiuola con conseguente fornitura e posa in opera di cancello ingresso automatico a scorrere su binario , tutto per dare l'opera a regola d'arte. Cannello larghez. ml. 6.

	Atam		€	
		a corpo	7,000.00	Settemilaeuro

Demolizione di muretto con smontaggio di sovrastante rete a magli sciolta, ferri a T con terminale di ancoraggio rete, per apertura di ingresso su lato strada Campo Rom, con conseguente fornitura e posa in opera di cancello uscita automatico a scorrere su binario, tutto per dare l'opera a regola d'arte. Cannello larghez. ml. 4.

43	43	Atam	a corpo	5,000.00	€	Cinquemilaeuro
----	----	------	---------	----------	---	----------------

Realizzazione di isola invito per uscita su strada Campo Rom, fornitura e posa in opera di pavimentazione in mattonelle di cemento e relativo cordonato di delimitazione, compreso plinto per alloggiamento di palo illuminazione, palo e lampada, tutto per dare l'opera compiuta a regola d'arte. Pavimentazione 25 mq.

		Atam	a corpo	2,500.00	€	Duemilacinquecentoeuro
--	--	------	---------	----------	---	------------------------

LAVORI IN ECONOMIA

44 44 Opere in economia per lavorazioni imprevedute ed imprevedibili.

a	Comune	Operaio specializzato	ora	25.00	€	Venticinqueuro
b	Comune	Operaio qualificato	ora	23.00	€	Ventitreuro

Arezzo il 29/06/2009

I Progettisti

Geom. Nazzareno Remi

Geom. Stefania Romano

P.I. Stefano Carrai

Il Responsabile del Procedimento
Ing. Antonella Fabbianelli