

Geometra Agnelli Marina  
Via della Misericordia n°1/L - 52043 Castiglion Fiorentino  
Tel./Fax.: 0575/65.74.40 - Email: marina.agnelli@alice.it



**COMUNE DI AREZZO**

**Provincia di Arezzo**



Richiedente:



**ATAM SPA - AZIENDA TERRITORIALE AREZZO MOBILITA'**  
Via Setteponti, 66 - 52100 Arezzo  
P.IVA 00368260519 C.F. 92004460512

Intervento:

**Manutenzione straordinaria della copertura del capannone  
Carrozzeria C.G.A. sito in Arezzo Via Setteponti n. 66.**

**CIG: 7507550240 - CUP: I19I17000190005**

Ubicazione:

**Capannone Carrozzeria C.G.A.  
Via Setteponti - 52100 Arezzo (AR)**

## **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

### **LAVORAZIONI**



Impresa:

## COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Manutenzione straordinaria della copertura del capannone  
Carrozzeria C.G.A. sito in Arezzo Via Setteponti n. 66.

**COMMITTENTE:** ATAM SPA - AZIENDA TERRITORIALE AREZZO MOBILITA' Via  
Setteponti, 66 - 52100 Arezzo

Data, 04/09/2017

### IL TECNICO







Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							11'153,22
6 ANP005	<p style="text-align: center;"><b>Rimontaggio Pannelli di copertura (SpCat 2)</b></p> <p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI PANNELLO PER FALDA INCLINATA COMPRESA REVISIONE DELL'ESISTENTE ORDITURA IN LEGNO - Fornitura e posa in opera di pannello per falda inclinata tipo Isopa ... zzi speciali, ed ogni altro onere, materiale e magistero necessario a rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Rimontaggio Pannelli di copertura</p>					570,00		
	SOMMANO m2					570,00	50,95	29'041,50
7 ANP006	<p>FORNITURA E POSA IN OPERA DI LUCERNARIO TIPO POLIÙ MODELLO THERMOGRECA 1000 G/7 - Fornitura e posa in opera di lucernario Tipo POLIù o similare (ma che sia comunque abbinabile al p ... ica anticaduta, ed ogni altro onere, materiale e magistero necessario a rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Rimontaggio Pannelli di copertura</p>					90,00		
	SOMMANO m2					90,00	38,44	3'459,60
8 ANP007	<p>TRATTAMENTO DEL FONDO DELLE TRAVI CANALE - Trattamento del fondo delle travi canale, comprendente rimozione degli attuali residui di carta catramata, la pulizia ed il lavaggio del ... massetto, compreso altresì ogni altro onere e magistero necessario a rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Rimontaggio Pannelli di copertura</p>		145,00			145,00		
	SOMMANO m					145,00	13,44	1'948,80
9 ANP008	<p>RIMONTAGGIO GABBIA DI FARADAY - Rimontaggio della gabbia di Faraday, compreso il trasporto in quota degli elementi eventualmente accatastati a terra, il riadattamento e l'eventuale ... di guarnizione ed ogni altro onere, materiale e magistero necessario a rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Rimontaggio Pannelli di copertura</p>					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	382,08	382,08
10 ANP009	<p>RIMONTAGGIO, DELLA CANALA IN FERRO PER ALLOGGIAMENTO CAVIDOTTI ELETTRICI - Rimontaggio, della canale in ferro per alloggiamento cavidotti elettrici posta al di sopra dei pannelli d ... aggiustamento ed ogni altro onere, materiale e magistero necessario a rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Rimontaggio Pannelli di copertura</p>		37,00			37,00		
	SOMMANO m					37,00	22,05	815,85
11 ANP010	<p>VERNICIATURA DEGLI SPORTELLI IN FERRO PRESENTI NELL'ABBAINO CON SUPERFICIE INFERIORE A MQ. 1 - Verniciatura degli sportelli in ferro presenti nell'abbaino con superficie inferiore ... i aggiustamento ed ogni altro onere, materiale e magistero necessario a rendere l'opera finita a perfetta regola d'arte. SpCat 2 - Rimontaggio Pannelli di copertura</p>					1,00		
	<b>A RIPORTARE</b>					1,00		46'801,05





